

令和 8 年度国内肥料資源利用拡大対策事業に係る肥料製造施設工事

仕 様 書

(テルス株式会社)

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	堆肥化施設新築工事						
			1	式			
1	直接工事費		1.00	式			
2							
3	共通仮設費		1.00	式			
4							
5	純工事費		1.00	式			
6							
7	現場管理費		1.00	式			
8							
9	工事原価		1.00	式			
10							
11	一般管理費		1.00	式			
12							
13	合 計		1.00	式			
14							
	工事費						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費							
			1	式			
1	A. 建築工事		1.00	式			
2	B. 電気設備工事		1.00	式			
3						#REF!	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合 計						#REF!	

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 建築工事			1	式			
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	基礎工事		1.00	式			
3	木工事		1.00	式			
4	屋根板金・外壁工事		1.00	式			
5	建具工事・カーテン工事		1.00	式			
6	左官工事		1.00	式			
7	塗装工事		1.00	式			
8	その他工事		1.00	式			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1. 直接仮設工事			1	式			御支給 御支給
1	水盛遣り方損料		995.40	m ²			
2	墨だし現寸型板損料		995.40	m ²			
3	外部足場損料	くさび W600 手摺共	1185.40	m ²			
4	水平養生費	安全ネット張り	995.40	m ²			
5	内部足場損料	木造建て方足場共 W600	2103.60	m ²			
6	養生費		995.40	m ²			
7	清掃・片付費		995.40	m ²			
8	クリーニング		995.40	m ²			
9	運搬費・産廃費		995.40	m ²			
10	仮設電気料						
11	仮設水道料						
12							
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A－2．基礎工事			1	式			
1	根切		179.80	m ³			
2	床付け		234.50	m ²			
3	すきとり	H300程度	874.00	m ³			
4	埋戻し		88.40	m ³			
5	残土処分	場内処分	935.40	m ³			
6	碎石地業	t 150 基礎	35.20	m ³			
7	碎石地業	t 150 土間	152.20	m ³			
8	土間シート	t 0.15	995.40	m ²			
9	機械運搬費		1.00	往復			
10							
11							
12							
13							
14							
小 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2. 基礎工事 続1			1	式			物・長井
1	異形棒鋼	D10、SD295 補足共	16380.23	kg			
2	異形棒鋼	D13、SD295 補足共	1827.78	kg			
3	鉄筋加工組立		18208.01	kg			
4	鉄筋運搬費	4 t	18.21	t			
5							
6	捨てコンクリート	t 50 18N-15-25	11.70	m ³			
7	基礎コンクリート	21N-15-25	37.70	m ³			
8	腰壁コンクリート	21N-18-25	124.80	m ³			
9	土間コンクリート	21N-15-25	231.30	m ³			
10	温度補正	3N	393.80	m ³			
11							
12							
13							
14							
小 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2. 基礎工事 続2			1	式			
1	捨てコンクリート打設費	ポンプ打ち	11.70	m ³			
2	基礎コンクリート打設費	ポンプ打ち	37.70	m ³			
3	腰壁コンクリート打設費	ポンプ打ち	124.80	m ³			
4	土間コンクリート打設費	ポンプ打ち	231.30	m ³			
5	ポンプ圧送		5.00	回			
6	ポンプ圧送		356.10	m ³			
7	捨てコン止型	t 50	461.80	m			
8	型枠	普通合板、基礎	92.40	m ²			
9	型枠	打放し合板、壁	1247.40	m ²			
10	型枠運搬費	4 t	1339.80	m ²			
11	目地入れ	30 x 30程度	214.80	m			
12	ホールダウン金物						
13	アンカーボルト入れ		200.00	本			
14	小 計						
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3. 木工事							
			1	式			
1	木材（構造材）	73.05m ³	1.00	式			
2	補足材		1.00	式			
3	木材加工費	プレカット	995.40	m ²			
4	手加工費		1.00	式			
5	建て方費	大工工料	1.00	式			
6	クレーン費	25 t	5.00	日			
7	金物費		995.40	m ²			
8	材料運搬費		1.00	式			
9	建て方安全費		995.40	m ²			
10	小屋裏隔壁	45 x 120 455@ t 9.5+ t 12.5PB両面貼り	84.00	m ²			
11	機械室袖壁	45 x 105 455@ t 9ケイカル板貼り内外	8.60	m ²			
12	機械室天井	45 x 105、39 x 45 t 9ケイカル板貼り	42.00	m ²			
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-4. 屋根板金・外壁工事			1	式			
1	はぜ締め折版2型	カラーGL 鋼板 t 0.8	1050.00	m ²			
2	裏打ち断熱材	ポリエチレンフォーム t 4貼り	1007.00	m ²			
3	タイトフレーム	メッキ	475.00	m			
4	ケラバタイトフレーム	メッキ	38.00	ヶ所			
5	軒先見切面戸	カラーGL鋼板	95.00	m			
6	ケラバ包み	カラーGL鋼板 t 0.8	44.20	m			
7	折版ジョイント納め		95.00	本			
8	運搬費		1.00	式			
9	荷揚げクレーン費	13 t	4.00	日			
10							
11	土台水切	カラーGL鋼板 t 0.35	212.40	m			
12	ポリカーボネート小波板	t 0.7	458.50	m ²			
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5. 建具工事・カーテン工事			1	式			
1	木製出入口上吊引分戸	W5000 x H5500 t 100	1.00	ヶ所			
2	レール、ガイド、押棒	ポリカーボネート板貼り					
3	裏口木製上吊引分戸	W7000 x H3550 t 100	1.00	ヶ所			
4	レール、ガイド、押棒	ポリカーボネート板貼り					
5	巻上カーテン	H2150	85.80	m			
6	操作ハンドル	HL3250	4.00	ヶ所			
7	アルミ製フラッシュ戸	W16000 x H2000 t 70	2.00	ヶ所			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-6. 左官工事			1	式			
1	土間コンクリート金ゴテ		1012.40	m ²			
2	腰壁コンクリート天端均し	W200	226.80	m			
3	腰壁コンクリート打放し補修	内外共	1134.00	m ²			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-7. 塗装工事							
1	木部防腐剤塗装	土台+1.0m	226.80	m			
2	外部出入口枠廻り木部塗装		20.00	m			
3	建具枠枠塗装	5 x 5.5、7 x 3.35	45.50	m ²			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-8. その他工事			1	式			
1	出入口床見切	メッキアングル	12.00	m			
2	メンテナンスラップ	L8100	1.00	ヶ所			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B. 電気設備工事							
1	電灯コンセント設備工事		1.00	式			
2	動力設備工事		1.00	式			
3	低圧幹線設備工事		1.00	式			
4	換気設備工事		1.00	式			
5	高圧受変電設備工事		1.00	式			
6	既存建物電源工事		1.00	式			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1. 電灯コンセント設備工事			1	式			
1	ケーブル	VV-F 1.6-2C	280.00	m			
2	ケーブル	VV-F 2.0-2C	98.00	m			
3	電線	IV 1.6	85.00	m			
4	ケーブル支持材		1.00	式			
5	電線管	VE 22	24.00	本			
6	電線管支持材		1.00	式			
7	電線管付属品		1.00	式			
8	露出スイッチボックス	VE 22 一方出	12.00	個			
9	コンセント	2P 15A*2EET モダンP共	3.00	組			
10	スイッチ	2P 15A*1 モダンP共	9.00	組			
11	LED照明器具	HID400W相当	17.00	台			
12	LED照明器具	富士型 Hf32W*2灯相当	2.00	台			
13	雑材消耗品		1.00	式			
14	労務費	高所作業車含む	1.00	式			
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2. 動力設備工事			1	式			
1	ケーブル	CVT 14	30.00	m			
2	ケーブル	CVT 22	40.00	m			
3	ケーブル	アースイン CV 3.5-3C+IV	50.00	m			
4	ケーブル	アースイン CV 5.5-3C+IV	60.00	m			
5	電線	IV 5.5	70.00	m			
6	ケーブル支持材		1.00	式			
8	電線管	EV 22	5.00	本			
9	電線管	EV 28	5.00	本			
11	電線管支持材		1.00	式			
10	電線管付属品		1.00	式			
13	ケースブレーカー	BEDB3303N	1.00	台			
12	ケースブレーカー	BEDB3203N	1.00	台			
14	圧着端子類		1.00	式			
15	雑材消耗品		1.00	式			
16	労務費	高所作業車含む	1.00	式			
小 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3. 低圧幹線設備工事			1	式			
1	ケーブル	CVT 38	140.00	m			
2	ケーブル	CVT 22	70.00	m			
3	電線	IV 14	70.00	m			
4	ケーブル支持材		1.00	式			
5	圧着端子類		1.00	式			
6	電灯分電盤	PEN10-18J 盤設置支持材含む	1.00	面			
7	動力分電盤	ELB250A MCB100A, 75A, 30A*3, 10A, SP*2	1.00	面			
8	電線管	VE 82	4.00	本			
9	電線管	VE 42	4.00	本			
10	電線管	VE 28	4.00	本			
11	地中埋設電線管	FEP 80	40.00	m			
12	地中埋設電線管	FEP 40	40.00	m			
13	地中埋設電線管	FEP 30	40.00	m			
14	異種管接続材		1.00	式			
小 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	電線管支持材		1.00	式			
16	電線管付属品		1.00	式			
17	埋設シート	低圧 ダブル	40.00	m			
18	プルボックス	樹脂製 防水 300*300*250	2.00	個			
19	掘削埋戻し費		1.00	式			
20	雑材消耗品		1.00	式			
21	労務費	高所作業車含む	1.00	式			
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
小 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-4. 換気設備工事			1	式			
1	有圧換気扇	EWG-40CSA2	4.00	台			
2	取付枠	PS-40KW3	4.00	個			
3	風圧式シャッター	PS-40SHA3	4.00	個			
4	屋外カバー	W-40TB	4.00	個			
5	湿度センサースイッチ	FS-10HE3	2.00	台			
6	ケーブル	VV-F 1.6-3C	85.00	m			
7	ケーブル	VV-F 2.0-2C	98.00	m			
8	電線	IV 1.6	85.00	m			
9	雑材消耗品		1.00	式			
10	労務費	高所作業車含む	1.00	式			
11							
12							
13							
14							
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-5. 高圧受変電設備工事			1	式			
1	コンクリート柱	15m-19-500 根柢、足場ボルト含む	1.00	式			
2	同上運賃		1.00	式			
3	建柱費		1.00	式			
4	変電設備基礎工事	2100*1900*250	1.00	式			
5	既存キュービクル移設費		1.00	式			
6	気中開閉器	LA内蔵, 無方向性 6.6kV 200A SUS	1.00	台			
7	高圧ケーブル等	6.6kV CVT 38	25.00	m			
8	端末処理材	屋内、屋外	1.00	組			
9	高圧架空電線	SNOC 38	20.00	m			
10	装柱金物類		1.00	式			
11	電線管	FEP 80	15.00	m			
12	接地工事	A種	1.00	式			
13	雑材消耗品		1.00	式			
14	労務費	高所作業車含む	1.00	式			
合 計							

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-6. 既存建物電源工事			1	式			
1	ケーブル	CVT 8	60.00	m			
2	架空電線	DL-DV 3.2-3C	80.00	m			
3	架空ケーブル支持材	DVクリップ 3.2	6.00	本			
4	電線管	FEP 30	40.00	m			
5	電線管	VE 28	6.00	本			
6	電線管支持材		1.00	式			
7	雑材消耗品		1.00	式			
8	労務費	高所作業車含む	1.00	式			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合 計							